

**ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ»**

652449, Кемеровская область,
Красивинский район, пгт. Зеленогорский,
ул. Центральная, д.406, корпус 2, помещение 1
тел. (38446)25 3 50, тел.факс (38446)25 1 97
e-mail: 120971@rambler.ru
ИНН/КПП 4212427497/421201001
ОГРН 1054212007002

«15» сентября 2020г.

№ 353

Заказчик:
КУМИ Администрации
Красивинского
муниципального округа

Адрес:
Кемеровская область,
пгт. Красивинский,
ул. Юбилейная, д. 11

Тел. (384-46) 2-22-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта* расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Красивинский муниципальный округ, п. Каменный, ул. Мира 28б. Кадастровый номер 42:05:017002:596

Водоснабжение объекта* с расходом на хозяйственно-бытовые нужды:

1. Осуществить от водопроводной сети в точке №1 (согласно прилагаемой схемы).
2. Глубина заложения трубопровода – 2,50 метра, труба стальная, имеет диаметр в точке подключения Ø 50 мм.
3. Свободный напор водопроводной сети в точке подключения составляет 10 метров.
4. Присоединение к центральной водопроводной сети произвести специалистами обслуживающей организацией ООО «ТЭП», предварительно заключив договор на водоснабжение.
5. На вводе объекта * установить водоразборный узел с установкой средств измерения холодной воды.
6. Диаметр присоединяемого водопровода до подключаемого объекта* определить гидравлическим расчетом на общую нагрузку с учетом пропуска воды на внутреннее и наружное пожаротушение;
7. По окончании строительства, наружных сетей водоснабжения объекта *, копии исполнительной документации передать в ООО «ТЭП».
8. В точке подключения установить ж.б. колодец с запорной арматурой в сторону объекта *.

Канализование объекта*:

1. Невозможно осуществить в данной застройке, в связи с отсутствием централизованной канализационной сети.

Теплоснабжение объекта*:


2. Невозможно осуществить в данной застройке, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Точка подключения показана на прилагаемой схеме условно, глубина заложения трубопровода и другие данные должны быть уточнены по месту при съемке или

обследовании. Работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, до границы раздела объекта* в утвержденной инвестиционной программе ООО «ТЭП» на 2020-2021 гг. не учтены, данные работы осуществляются за счёт денежных средств правообладателя земельного участка.

* Жилой дом или земельный участок.

Директор ООО «ТЭП»



Е. С. Сметанин

Исполнил инженер П.О.
Белоусова Елена Викторовна
тел: (384-46) 2-52-05

